

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 36.02.0010.0 05.010 29/04/2009	Formazione di sottofondo eseguito con impasto costituito da touvenant proveniente dal riutilizzo o riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da impurità in genere, confezionato con betoniera da 250 l e dosato con 100 Kg di cemento tipo 32.5 per mc di inerte per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali, della granulometria: da 0 a 70 mm per sottofondi dello spessore di 15 cm circa Passeggiata prolungamento Via Marconi					452,00		
	SOMMANO mq					452,00	66,91	30'243,32
2 / 2 36.03.0080.0 30 12/02/2009	Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore medio di 5 cm, posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del sottofondo di posa e delle bordature: per superfici oltre 500 mq Passeggiata prolungamento Via Marconi					452,00		
	SOMMANO mq					452,00	12,21	5'518,92
3 / 3 21.03.0010.0 20 12/02/2009	Cubetti di porfido: 6-8 cm Passeggiata prolungamento Via Marconi					452,00		
	SOMMANO mq					452,00	48,45	21'899,40
4 / 4 CB 01 08/01/2009	PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER ESTERNI: Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterni di tipo pagliolato realizzata a listoni in massello di Iroko di tipo liscio con spigoli arrotondati, con una larghezza di 120 mm ed uno spessore è di 19 mm, montati su specifici profili di supporto (traversine in legno) e con utilizzo di clips di fissaggio a vite, inserite ad incastro nei listoni e quasi completamente nascoste, permettendo di disporre le tavole parallele e distanziate tra loro di alcuni millimetri, per consentire il deflusso dell'acqua con un montaggio a correre perfetto, senza viti a vista o altri elementi di supporto. Tavole fornite e posate al grezzo e successivamente trattate con un olio specifico per esterni a base vegetale, che garantisce massima protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, e al fine di prevenire l'ingrigimento della pavimentazione, mantenendo inalterato nel tempo il calore e la naturale colorazione dell'essenza. Compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Percorso pedonale lato mare Percorso pedonale sopra stabilimento					1'657,00 137,00		
	SOMMANO mq					1'794,00	150,00	269'100,00
5 / 5 46.02.0095.0 05 12/02/2009	Provvista e posa in opera di bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 15x20x30 cm bordura marciapiede strada passeggiata prosecuzione Via Marconi					252,80		
	SOMMANO m					252,80	43,81	11'075,17
6 / 6 NP36 06/04/2009	RINGHIERA IN ACCIAIO E TREFOLI fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione di ringhiera in acciaio zincato e trefoli orizzontali come da disegni esecutivi ed							
	A R I P O R T A R E							337'836,81